

別表第2 建築工事検査基準

工種	検査項目	検査内容	適要
1 一般共通事項	現場説明事項	・ 内容の確認	再生資源利用 促進実施書
	指示書、質疑書		
	各種技能士 管理技術者の選任	・ 資格の確認	
	発生材処理計画書及び 報告書	・ 収集・運搬、処分許可書 ・ 委託契約書 ・ マニフェスト、計量票の確認	
	工事カルテ、光ディスク登録 完成図	・ 内容の確認	
	総合施工計画書 施工計画書	・ 内容の確認	
	写真管理	・ 着工前現況、施工手順 隠ぺい部分、材料検収 完成状況等の撮影の確認	
2 仮設工事	仮囲い、仮設間仕切り	・ 種類、範囲 ・ 設置状況	仮設物の固定 安全対策
	足場（手摺先行型等）	・ 設置状況	
	災害防止（各シート、金網、 防護棚等）	・ 種類、設置状況	
	監督員事務所	・ 規模、備品	
	工事表示板等	・ 各掲示物の設置状況	
	工事用水、電力	・ 設置状況、精算	
	仮設物撤去	・ 撤去状況	
	ベンチマーク、建物配置	・ 確認状況	
3 土工事	埋戻し	・ 転圧状況	排ガス対策型 建設機械
	発生土	・ 積込み、運搬、処分状況	
	整地	・ 厚さ、範囲	
	山留め	・ 工法、範囲	
4 地業工事	防湿材	・ 規格、厚さ	
	断熱材		
	砂利敷き	・ 厚み、転圧状況	
	載荷試験	・ 試験報告書	

工種	検査項目	検査内容	適要
4 地業工事 つづき	既製コンクリート杭地業		
	施工管理技術者 (基礎施工士)	・ 資格証、現場状況	施工報告書 杭芯ずれ図作成 基礎補強状況
	既製コンクリート杭	・ 規格、径、本数	
	溶接技能者	・ 資格証、現場状況	
	根固め、周辺固定液	・ 配合計算書、使用量 ・ 圧縮強度試験成績表	
	施工記録	・ 試験掘立会状況 ・ 杭頭処理	
	場所打ちコンクリート杭地業		
	施工管理技術者 (基礎施工士)	・ 資格証、現場状況	施工報告書 杭芯ずれ図作成 基礎補強状況
	コンクリート	・ 配合計画書、納入書 ・ 圧縮強度試験成績表	
	鉄筋	・ 規格、径(ミルシート等) ・ 配筋状況、配筋検査立会状況	
	溶接技能者	・ 資格証、現場状況	
	施工記録	・ 試験掘立会状況 ・ 杭頭処理	
5 鉄筋工事	鉄筋、溶接金網	・ 規格、径(ミルシート等) ・ 配筋状況、配筋検査立会状況	
	圧接技能者	・ 資格証、現場状況	
	超音波探傷試験	・ 資格証、現場検査状況 ・ 報告書(社内・第3者)	
6 コンクリート工事	配合計画書	・ 種類、強度、塩分量等	欠け、クラック ジャンカ コーン穴埋め 型枠材料、釘の 撤去
	納入書	・ 種類、強度、積載量、時間等	
	打設	・ 打設立会状況	
	出来形	・ 寸法の確認	
	強度試験	・ 圧縮強度試験成績書	
	型枠材料		

工種	検査項目	検査内容	適要
7 鉄骨工事	製作工場	・ グレードの確認	鉄骨施工図 工場原寸検査 立会 工場製品検査 立会 建方検査記録 ねじ山の余長
	鋼材類	・ 規格、寸法(ミルシート等)	
	鉄骨製作管理技術者	・ 資格証	
	溶接施工管理技術者	・ 資格証	
	超音波探傷試験	・ 資格証、検査状況、報告書 (自社・第3者)	
	ボルト	・ 規格、寸法(ミルシート等)	
	高力ボルト締付け	・ 施工状況、報告書	
	アンカーボルト	・ 規格、径、長さ	
	錆止塗装	・ 施工状況、使用量	
	スタッド溶接技能者	・ 資格証、施工状況	
	スタッドボルト打撃曲げ検査	・ 検査状況、報告書	
	溶融亜鉛メッキ付着量	・ 試験報告書	
	ボルト摩擦面の処理	・ 施工状況	
	耐火被覆	・ 工法、規格、施工状況 ・ 吹付け厚さ	
8 A L C 等ク 工・ 事	各材料(ブロック・A L C等)	・ 品番、規格、厚さ	防火認定 耐火性能
	A L Cパネル取付	・ 取付金物、工法	
	配筋等	・ 施工状況	
9 防 水 工 事	各材料	・ 工法、品番、規格、厚さ	浮き、はがれ、 傷、色むら等
	工程	・ 施工状況	
	塗布量	・ 使用量	
10 石 工 事	材料	・ 品番、規格、厚さ	傷、汚れ 目地充填不足
	接着剤	・ F	
	工程	・ 施工状況	
11 タ イ ル 工 事	材料	・ 品番、規格、厚さ	傷、汚れ、浮き 目地充填不足
	接着剤	・ F	
	工程	・ 施工状況	
	打診検査	・ 検査状況・報告書	
	接着力試験	・ 試験結果報告書	

工種	検査項目	検査内容	適要
12 木 工 事	木材	・ 規格、樹種、寸法	ささくれ、割 れ、面取り、 目違い等
	含水率	・ 計測・検査立会状況	
	接着剤	・ F	
	防腐処理	・ 材料、塗布状況	
	施工状況		
13 事 び 屋 樋 根 工 及	材料	・ 承認図（品番、規格、厚さ）	豎樋の下り止め
	施工状況		
14 金 属 工 事	材料	・ 承認図（品番、規格、厚さ）	承認図 固定確認 面取り
	溶融亜鉛メッキ付着量	・ 試験報告書	
	施工状況		
15 左 官 工 事	各吹付塗料	・ 規格	仕上面、穴、塗 りむら、気泡
	工程	・ 施工状況	
	塗布量	・ 使用量	
	モルタル防水剤	・ 品番、規格、施工状況	亀裂、浮き、 不陸
	その他の施工状況		
16 建 具 工 事	金属製建具		作動状況
	建具本体	・ 承認図（形状、規格、性能）	
	製作・施工状況	・ アンカー間隔、防錆塗装	
	防水モルタル	・ 枠まわり充填状況	
	電動シャッターの安全装置	・ 性能証明書	
	自動ドア開閉装置の性能	・ 性能証明書	
	木製建具		作動状況
	建具本体	・ 承認図（形状、規格、性能）	
	骨組（吊元栓等）	・ 製作状況	
	合板	・ 規格、厚さ、F	
	接着剤	・ 規格、F	
	建具用金物・ガラス		ガラス取付状況
	かぎ箱	・ 室名札等	
	ガラス	・ 規格、厚さ	
	網入りガラスの防錆	・ 防錆塗料の施工状況	

工種	検査項目	検査内容	適要
17 塗装工事	各塗料	・ 規格	色むら、汚れ等
	工程	・ 施工状況	
	塗布量	・ 使用量	
18 内装工事	各材料 各接着剤	・ 品番、規格、厚さ ・ F ・ 施工状況、使用量	浮き、はがれ 傷、隙間、汚 れ等
19 屋外工事	出来形図面	・ 数量の確認	蓋等の据付 通り、勾配等 フェンスなどの 固定確認
	アスファルト舗装	・ 実施配合書、品質証明書、コア ・ 工程（各層の転圧状況、厚さ） ・ 路盤の締固め試験成績書	
	排水工事	・ 規格、形状、寸法、施工状況	
	各コンクリート製品	・ 規格、形状、寸法、施工状況	
	樹木	・ 樹種、規格、肥料使用量	
	擁壁、石積、フェンス等	・ 規格、形状、寸法、施工状況	
20 雑工事	各材料	・ 品番、規格、形状、寸法 ・ 施工状況	傷、汚れ等 固定確認 作動状況
21 解体工事	フロンガス	・ 処理許可証、破壊証明書	残存建物の処置 敷地の安全確認 周辺への配慮
	P C B	・ 判定報告書、処理・保管状況	
	アスベスト成形板撤去 吹付アスベスト撤去	・ 施工計画（作業主任者、健康 診断、教育等） ・ 調査報告書、施工・処分状況 ・ アスベスト濃度測定報告書 ・ 関係官庁への届け出	
	施工状況	・ 散水、基礎寸法計測、樹木撤去	
	端末処理	・ 給排水、ガス、電気、電話	
	既設杭の状況	・ 杭伏図（杭位置確認）	
22 修外 工事・内 壁改	調査・完成	・ 調査報告書、完成図等	不陸、塗りむ ら等
	工程	・ 施工状況（各工法）	
	材料	・ 規格、使用量	
	数量書と写真の照合		