

回答書

工事名 北九州市立美術館アネックス棟大規模改修工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1		参考数量内訳書 右上7ページ 直接仮設工事 ＜外部足場＞の各項目の 使用日数が不明です。ご教示願います。	外部足場は外壁改修等、昇降足場とステージ足場は荷揚げ作業等で設置を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
2		参考数量内訳書 右上7ページ 直接仮設工事 ＜内部足場＞の各項目の 使用日数が不明です。ご教示願います。	枠組棚足場、内部階段仕上足場、シャフト内足場、脚立足場は内部改修やアスベスト撤去の作業等で設置を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
3		参考数量内訳書 右上29ページ 共用仮設費 仮囲(ガートフェンス)の 使用日数が不明です。ご教示願います。	工期内において、準備期間を除いた日数を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
4		参考数量内訳書 右上29ページ 共用仮設費 仮囲(仮囲鉄板)の 使用日数が不明です。ご教示願います。	工期内において、準備期間を除いた日数を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
5		考数量内訳書 右上29ページ 共用仮設費 仮設鉄板敷(1524x6096)65m2の 使用日数が不明です。ご教示願います。	重機を使用する際に設置を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
6		考数量内訳書 右上29ページ 共用仮設費 仮設鉄板敷(1524x6096) 111m2の 使用日数が不明です。ご教示願います。	重機を使用する際に設置を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
7		考数量内訳書 右上29ページ 共用仮設費 パネルキャスターゲート 使用日数が不明です。ご教示願います。	工期内において、準備期間を除いた日数を想定しています。貴社の必要日数でお見積ください。
8		考数量内訳書 右上22ページ 下段のユニット及びその他工事 床コンクリート損傷部補修は、建築図A-036図の床コンクリート損傷部分改修のことと理解でよろしいですか。	その通りです。
9		考数量内訳書 右上22ページ 下段のユニット及びその他工事 床コンクリート損傷部補修 損傷の程度が不明です。補修の仕様が不明です。 又、損傷程度の写真等々の資料はございませんか。ご教示願います。	側溝グレーチング周辺のコンクリートに、爆裂による損傷が見られます。 爆裂部分のコンクリートを砕き、モルタルでの補修を想定しています。 提供出来る写真等の資料はありません。 現地の状況等で設計しております。

10		図面A-004,017,032にてタフテッドカーペットと記載されていますが、メーカー名及び品番が不明です。ご教示願います。	一般品を想定しているため、メーカー名及び品番の指定はありません。
11		図面A-004,017,032にて ニードルフェルトで7mmと記載されていますが、該当厚みの商品が不明です。メーカー名及び品番をご教示願います。	厚さ7、8mm前後とした一般品を想定しているため、メーカー名及び品番の指定はありません。
12		参考数量書(右上10ページ)下段の鉄骨工事の内訳に、『鋼材 切板ひもつきエキストラ PL-9 SS400』と記載がありますが、図示されている図面の番号と図面のどの部分に図示されているか不明です。ご教示願います。	図面番号:A-097 アルミルーバーフェンス(防音仕様)左側参考図のGPLとRPLに使用しています。